

15 jan 2025 -15:35

De Regie der Gebouwen stelt aannemer aan voor de renovatie van de beiaard van de Kunstberg in Brussel

De Regie der Gebouwen heeft de renovatie van de beiaard van de Kunstberg in Brussel toegewezen aan de onderneming Clock-o-matic nv uit Holsbeek die ervaring heeft met de renovatie van monumentale klokken. Het mechanisme dat de beweging van de beiaardbeelden regelt, zal volledig worden vervangen door een elektrische besturing. De werken zullen in het voorjaar van 2025 van start gaan.

"De Kunstberg staat centraal in Brussel, zowel op het vlak van erfgoed als geografie. Ik vond het belangrijk dat de Kunstberg zijn integriteit zou terugkrijgen: na een succesvolle anti-graffiticampagne en de start van de werken aan de grote fontein, is het nu de beiaard die onze aandacht krijgt. Vanaf het einde van de winter voert de aannemer de nodige werken uit, zodat de personages op de klok hun reis door de uren kunnen hervatten, typerend voor onze noordelijke beiaarden." zegt Mathieu Michel, uittredend staatssecretaris van de Regie der Gebouwen.

Figuren uit de Brusselse geschiedenis en folklore

De beiaard van de Kunstberg bevindt zich op de achtergevel van de boog van het Dynastiepaleis.

Het Dynastiepaleis werd opgetrokken voor de Expo 58 en fungeerde als ontvangstruimte voor officiële ceremonies.

In 1965 werd het voorzien van een beiaard. Deze beiaard, met groot gouden wanduurwerk in de vorm van een ster met twaalf punten, bevat 24 klokken, waarvan er één wordt gebruikt om het uur te slaan door de jacquemart (een bronzen figuurtje boven op de boog dat de Brusselse burgerij vertegenwoordigt).

Daarnaast bevat de beiaard kleine inhammen met figuren uit de Brusselse geschiedenis en folklore die draaien op de tonen van het klokkenspel, dat afwisselend twee volksmelodieën speelt, een Vlaams en een Waals.

Vervanging van het mechanisme

De Regie der Gebouwen heeft de firma Clock-o-matic nv aangesteld voor de renovatie van de beiaard van de Kunstberg en de vervanging van het besturingsmechanisme.

Het huidige hydraulisch circuit dat het mogelijk maakt dat de figuren van de beiaard elk uur in en uit hun alkoof kunnen, is verouderd en laat het regelmatig afweten. Het onderhoud en de herstellingen van de beiaard worden moeilijker omdat de nodige reserveonderdelen niet meer op de markt verkrijgbaar zijn. Moeilijke weersomstandigheden zorgen ook voor problemen, zoals bevriezing van de olie of leidingen die barsten in de winter.

Om die reden heeft de Regie der Gebouwen beslist om het volledige hydraulische besturingssysteem te

vervangen door een elektrische besturing. Deze zal milieuvriendelijker zijn en goedkoper in onderhoud.

De werken worden uitgevoerd in het voorjaar van 2025 omdat het hydraulische systeem koudegevoelig is en er tijd nodig is om het nodige materiaal te bestellen. De werken zouden ongeveer 1 maand duren.

Het gaat om een investering van ongeveer 101.000 euro.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Clock-o-matic nv

Uitvoering van de werken: voorjaar 2025

Kostprijs van de werken: ca. 101.000 euro (incl. btw)

Regie der Gebouwen
Gulden Vlieslaan 87 / 2

1060 Brussel

België

+32 2 541 65 11

<http://www.buildingsagency.be>

Steven Hus (NL) -Sylvie Decraecker (FR)

+32 (0)477 33 61 24

+32 (0)475 80 71 20

press@buildingsagency.be