

02 jun 2025 -13:43

De Regie der Gebouwen kondigt officieel het einde aan van de renovatiecampagne van de gevels van het Koninklijk Paleis van Brussel!

Op 22 mei 2025 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van alle gevels van het Koninklijk Paleis van Brussel officieel afgerond, inclusief het schrijnwerk en andere buitenelementen. Hoewel de werken al enige tijd afgerond leken, werd er sinds het voorjaar van 2024 op de werf achter de schitterende voorgevel nog maandenlang doorgewerkt. De werken omvatten niet alleen de reiniging en de restauratie van de voorgevel van het paleis, maar ook de andere gevels (achter- en zijgevels), en de balustrades, de stenen trappen, de tuinmuren, de standbeelden en de omheiningshekken. Ook het buitenschrijnwerk werd gerestaureerd - of vervangen naargelang het geval - en voorzien van thermisch isolerende beglazing voor betere isolatie en om warmteverlies via de buitenschil te verminderen. De renovatiecampagne, die twee jaar duurde, vertegenwoordigt een investering van ongeveer 6 miljoen euro.

Een werf in fases

De werken werden in fases georganiseerd, zodat het paleis operationeel kon blijven.

In maart 2023 gingen de werken van start met de meest zichtbare fase: de voorgevel van het paleis, waarvoor de werken in twee opeenvolgende delen werden uitgevoerd, zodat het paleis makkelijk toegankelijk bleef. Eerst werden de linkerkant (vanaf de straat gezien) van de gevel en het hoofdgebouw onder handen genomen. Daarna werden de stellingen aan de linkerkant gedemonteerd en opnieuw gemonteerd aan de rechterkant, zodat ook het rechterdeel van de hoofdgevel kon worden gerestaureerd.

Iets minder dan een jaar later was de voorgevel in ere hersteld, terwijl de werken aan de achterkant onverminderd doorgingen: de reiniging en restauratie van de alle achter- en zijgevels, evenals van de gebogen galerij, de dienstbinnenplaats en de Brabantse binnenplaats, zonder de tuinmuren, balustrades, hekken, trappen en verschillende standbeelden te vergeten.

Op 22 mei 2025 werd het officiële einde van de werf bekrachtigd door de voorlopige oplevering van de werken.

De werken in cijfers

- 700 ramen gerestaureerd (of indien nodig vervangen)
- 3.140 m² schrijnwerk gerestaureerd
 - 340 m² stalen schrijnwerk gerestaureerd
 - 2.600 m² houten schrijnwerk gerestaureerd
 - 200 m² houten schrijnwerk vervangen
- 18.000 m² gevels gereinigd en gerestaureerd (voor-, achter- en zijgevels)
- 420 balustrades gereinigd en gerestaureerd

- 7 stenen trappen gereinigd en gerestaureerd
- 4.500 m² tuinmuren gereinigd en gerestaureerd
- 305 m² hekken en omheiningen gereinigd en gerestaureerd
- 16 standbeelden gereinigd en gerestaureerd
 - 6 standbeelden op de daken
 - 4 soldaten op de omheiningen
 - 4 engelen op de omheiningen
 - 2 leeuwen op de omheiningen

Technische fiche

- Bouwheer: Regie der Gebouwen
- Aannemer: Monument Vandekerckhove
- Duur van de werken: maart 2023 – mei 2025
- Kost van de werken: ongeveer 6 miljoen euro

Regie der Gebouwen
Gulden Vlieslaan 87 / 2
1060 Brussel
België
+32 2 541 65 11
<http://www.buildingsagency.be>

Steven Hus (NL) -Sylvie Decraecker (FR)
+32 (0)477 33 61 24
+32 (0)475 80 71 20
press@buildingsagency.be